

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont 9 cel mieszkalnych w oddziale A1 Aresztu Śledczego w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie)
ADRES INWESTYCJI : ul.Kaszubska 28, 70-226 Szczecin
INWESTOR : Areszt Śledczy w Szczecinie
ADRES INWESTORA : ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin
BRANŻA : BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Karwecki
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2024 R.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2024 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont 9 cel mieszkalnych w oddziale A1 Aresztu Śledczego w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie)					
1	45400000-1	KĄCIKI SANITARNE			
1.1	45400000-1	BRANŻA BUDOWLANA			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1.	0346-01				
1		(1*3.39)-(0.7*2)<CELA NR 109>	m ²	1.99	
		(1*3.44)-(0.7*2)<CELA NR 111>	m ²	2.04	
		(1*3.43)-(0.7*2)<CELA NR 113>	m ²	2.03	
		(0.94*3.74)-(0.7*2)<CELA NR 120>	m ²	2.12	
		(0.9*3.71)-(0.7*2)<CELA NR 123>	m ²	1.94	
		(0.93*3.73)-(0.7*2)<CELA NR 133>	m ²	2.07	
		(0.94*3.71)-(0.7*2)<CELA NR 134>	m ²	2.09	
		(0.93*3.74)-(0.7*2)<CELA NR 135>	m ²	2.08	
		(0.93*3.75)-(0.7*2)<CELA NR 137>	m ²	2.09	
				RAZEM	18.45
2	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1.	0331-02				
1		2.1*0.4*9	m ²	7.56	
				RAZEM	7.56
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-07				
1		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
4	KNR-W 2-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych w WC	m ²		
d.1.	1020-01				
1		0.7*2*9	m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
5	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju-pom. WC	m ²		
d.1.	0812-05				
1		0.95+0.65<CELA NR 109>	m ²	1.60	
		0.89+0.65<CELA NR 111>	m ²	1.54	
		0.87+0.65<CELA NR 113>	m ²	1.52	
		0.8+0.65<CELA NR 120>	m ²	1.45	
		0.78+0.65<CELA NR 123>	m ²	1.43	
		0.84+0.65<CELA NR 133>	m ²	1.49	
		0.8+0.65<CELA NR 134>	m ²	1.45	
		0.83+0.65<CELA NR 135>	m ²	1.48	
		0.78+0.65<CELA NR 137>	m ²	1.43	
				RAZEM	13.39
6	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
1		13.39<SUFITY W WC 9 CEL >	m ²	13.39	
		(0.9+1.28+1.08+0.26)*3.39<ŚCIANY WC NR 109>	m ²	11.93	
		(0.9+0.99+1.19+0.2)*3.44<ŚCIANY WC NR 111>	m ²	11.28	
		(0.9+1.18+0.99+0.24)*3.43<ŚCIANY WC NR 113>	m ²	11.35	
		(0.82+0.99+0.99)*3.74<ŚCIANY WC NR 120>	m ²	10.47	
		(0.81+1+1+0.22+0.22)*3.71<ŚCIANY WC NR 123>	m ²	12.06	
		(0.82+1.03+1.03)*3.73<ŚCIANY WC NR 133>	m ²	10.74	
		(0.84+1.02+1.02+0.2+0.14)*3.71<ŚCIANY WC NR 134>	m ²	11.95	
		(0.85+1.06+0.97+0.11+0.2)*3.74<ŚCIANY WC NR 135>	m ²	11.93	
		(0.8+0.95+1.02+0.14+0.19)*3.75<ŚCIANY WCNR 137>	m ²	11.62	
		-7.56 <POZ. 2>	m ²	-7.56	
				RAZEM	109.16
7	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami	m		
d.1.	0705-02				
1		3.39+1<CELA WC NR 109>	m	4.39	
		3.44+1<ŚCIANY WC NR 111>	m	4.44	
		3.43+1<ŚCIANY WC NR 113>	m	4.43	
		3.74+1<ŚCIANY WC NR 120>	m	4.74	
		3.71+1<ŚCIANY WC NR 123>	m	4.71	
		3.73+1<ŚCIANY WC NR 133>	m	4.73	
		3.71+1<ŚCIANY WC NR 134>	m	4.71	
		3.74+1<ŚCIANY WC NR 135>	m	4.74	
		3.75+1<ŚCIANY WC NR 137>	m	4.75	
		(2+0.8+2)*9<NOWE OTWORY DRZWIOWE>	m	43.20	
				RAZEM	84.84
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie klejowej z betonu komórkowego-ŚCIANKI GR.12 cm Z BETONU KOMÓRKOWEGO	m ³		
d.1.	0304-02				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[(3.39*1)+(0.65*3.39)-(0.4*2.1)]*0.12$ <CELA WC NR 109> $[(3.44*1)+(0.65*3.44)-(0.4*2.1)]*0.12$ <ŚCIANY WC NR 111> $[(3.43*1)+(0.65*3.43)-(0.4*2.1)]*0.12$ <ŚCIANY WC NR 113> $[(3.74*1)+(0.65*3.74)-(0.4*2.1)]*0.12$ <ŚCIANY WC NR 120> $[(3.71*1)+(0.65*3.71)-(0.4*2.1)]*0.12$ <ŚCIANY WC NR 123> $[(3.73*1)+(0.65*3.73)-(0.4*2.1)]*0.12$ <ŚCIANY WC NR 133> $[(3.71*1)+(0.65*3.71)-(0.4*2.1)]*0.12$ <ŚCIANY WC NR 134> $[(3.74*1)+(0.65*3.74)-(0.4*2.1)]*0.12$ <ŚCIANY WC NR 135> $[(3.74*1)+(0.65*3.74)-(0.4*2.1)]*0.12$ <ŚCIANY WCNR 137>	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.57 0.58 0.58 0.64 0.63 0.64 0.63 0.64 0.64	
				RAZEM	5.55
9	NNRNKB d.1. 202 0187-02 1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach działowych - transport materiałów wyciągiem 9*1	m m	 9.00	
				RAZEM	9.00
10	KNR-W 4-01 d.1. 0714-01 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 $[(3.39*1)+(0.65*3.39)-(0.4*2.1)]*2$ <CELA WC NR 109> $[(3.44*1)+(0.65*3.44)-(0.4*2.1)]*2$ <ŚCIANY WC NR 111> $[(3.43*1)+(0.65*3.43)-(0.4*2.1)]*2$ <ŚCIANY WC NR 113> $[(3.74*1)+(0.65*3.74)-(0.4*2.1)]*2$ <ŚCIANY WC NR 120> $[(3.71*1)+(0.65*3.71)-(0.4*2.1)]*2$ <ŚCIANY WC NR 123> $[(3.73*1)+(0.65*3.73)-(0.4*2.1)]*2$ <ŚCIANY WC NR 133> $[(3.71*1)+(0.65*3.71)-(0.4*2.1)]*2$ <ŚCIANY WC NR 134> $[(3.74*1)+(0.65*3.74)-(0.4*2.1)]*2$ <ŚCIANY WC NR 135> $[(3.74*1)+(0.65*3.74)-(0.4*2.1)]*2$ <ŚCIANY WCNR 137>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	9.51 9.67 9.64 10.66 10.56 10.63 10.56 10.66 10.66	
				RAZEM	92.55
11	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 13.39<POZ. 5 SUFITY W KĄCIKACH>	m ² m ²	 13.39	
				RAZEM	13.39
12	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 109.16 <POZ.6> 92.55<POZ.10> 84.84*0.15<PASY>	m ² m ² m ² m ²	 109.16 92.55 12.73	
				RAZEM	214.44
13	KNR-W 2-02 d.1. 2011-02 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 92.55+12.73	m ² m ²	 105.28	
				RAZEM	105.28
14	KNR-W 2-02 d.1. 1111-03 1	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną-gres techniczny odcień szary 13.39<POSADZKI W KĄCIKACH SANITARNYCH>	m ² m ²	 13.39	
				RAZEM	13.39
15	KNR-W 2-02 d.1. 1115-02 1	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej $1.2+0.55+0.9+0.55+1.4+0.9+0.26-0.8$ <CELA WC NR 109> $1.12+0.55+0.9+0.55+1.31+0.9+0.2-0.8$ <ŚCIANY WC NR 111> $1.29+0.55+0.9+0.55+1.12+0.9+0.2-0.8$ <ŚCIANY WC NR 113> $1.07+0.55+0.82+0.55+1.07+0.82-0.8$ <ŚCIANY WC NR 120> $1.09+0.55+0.81+0.55+1.09+0.81+0.22+0.22-0.8$ <ŚCIANY WC NR 123> $1.13+0.55+0.83+0.55+1.13+0.83-0.8$ <ŚCIANY WC NR 133> $1.09+0.55+0.84+0.55+1.09+0.84+0.2-0.8$ <ŚCIANY WC NR 134> $1.16+0.55+0.85+0.55+1.1+0.11+0.2+0.85-0.8$ <ŚCIANY WC NR 135> $1.08+0.55+0.8+0.55+1.1+0.14+0.2+0.8-0.8$ <ŚCIANY WCNR 137>	m m m m m m m m m m	4.96 4.73 4.71 4.08 4.54 4.22 4.36 4.57 4.42	
				RAZEM	40.59
16	KNR-W 2-02 d.1. 0840-05 1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej-odcień biały-FARTUCH WOKÓŁ UMYWALKI WYM. 0,8X1,4 0.8*1.4*9	m ² m ²	 10.08	
				RAZEM	10.08
17	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem-SUFITY 13.39	m ² m ²	 13.39	
				RAZEM	13.39

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1. 1510-03 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-ŚCIANY POWYŻEJ 2,1 m [1.2+0.55+0.9+0.55+1.4+0.9+0.26]*(3.39-2.1)<CELA WC NR 109> [1.12+0.55+0.9+0.55+1.31+0.9+0.2]*(3.44-2.1)<ŚCIANY WC NR 111> [1.29+0.55+0.9+0.55+1.12+0.9+0.2]*(3.43-2.1)<ŚCIANY WC NR 113> [1.07+0.55+0.82+0.55+1.07+0.82]*(3.74-2.1)<ŚCIANY WC NR 120> [1.09+0.55+0.81+0.55+1.09+0.81+0.22+0.22]*(3.71-2.1)<ŚCIANY WC NR 123> [1.13+0.55+0.83+0.55+1.13+0.83]*(3.73-2.1)<ŚCIANY WC NR 133> [1.09+0.55+0.84+0.55+1.09+0.84+0.2]*(3.71-2.1)<ŚCIANY WC NR 134> [1.16+0.55+0.85+0.55+1.1+0.11+0.2+0.85]*(3.74-2.1)<ŚCIANY WC NR 135> [1.08+0.55+0.8+0.55+1.1+0.14+0.2+0.8]*(3.75-2.1)<ŚCIANY WCNR 137>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 7.43 7.41 7.33 8.00 8.60 8.18 8.31 8.81 8.61	
				RAZEM	72.68
19 d.1. 1508-02 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania z gruntowaniem-ODCIEN SZAROŚCI WYS. 2,1 m [1.2+0.55+0.9+0.55+1.4+0.9+0.26-0.8]*2.1<CELA WC NR 109> [1.12+0.55+0.9+0.55+1.31+0.9+0.2-0.8]*2.1<ŚCIANY WC NR 111> [1.29+0.55+0.9+0.55+1.12+0.9+0.2-0.8]*2.1<ŚCIANY WC NR 113> [1.07+0.55+0.82+0.55+1.07+0.82-0.8]*2.1<ŚCIANY WC NR 120> [1.09+0.55+0.81+0.55+1.09+0.81+0.22+0.22-0.8]*2.1<ŚCIANY WC NR 123> [1.13+0.55+0.83+0.55+1.13+0.83-0.8]*2.1<ŚCIANY WC NR 133> [1.09+0.55+0.84+0.55+1.09+0.84+0.2-0.8]*2.1<ŚCIANY WC NR 134> [1.16+0.55+0.85+0.55+1.1+0.11+0.2+0.85-0.8]*2.1<ŚCIANY WC NR 135> [1.08+0.55+0.8+0.55+1.1+0.14+0.2+0.8-0.8]*2.1<ŚCIANY WCNR 137>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 10.42 9.93 9.89 8.57 9.53 8.86 9.16 9.60 9.28	
				RAZEM	85.24
20 d.1. 1024-02 1	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone 2.1*0.9*9	m ² m ²	 17.01	
				RAZEM	17.01
21 d.1. 1024-03 1	KNR-W 2-02	Prowadnice do drzwi przesuwnych 9	kpl. kpl.	 9.00	
				RAZEM	9.00
22 d.1. 0137-01 1	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne stalowe - do przewodów murowanych 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
23 d.1. kalk. własna 1		Wyniesienie wywóz i utylizacja gruzu bud.k 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.2	45330000-9	BRANŻA SANITARNA-INSTALACJA KANALIZACJI			
24 d.1. 0229-08 2	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 9*0.7	m m	 6.30	
				RAZEM	6.30
25 d.1. 0229-07 2	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 3*9	m m	 27.00	
				RAZEM	27.00
26 d.1. 0207-03 2	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 9*0.7	m m	 6.30	
				RAZEM	6.30
27 d.1. 0207-01 2	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 9*3	m m	 27.00	
				RAZEM	27.00
28 d.1. 0211-03 2	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 9	podej. podej.	 9.00	
				RAZEM	9.00
29 d.1. 0211-01 2	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 9	podej. podej.	 9.00	
				RAZEM	9.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR-W 4-02 d.1. 0220-02 2	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		9	kpl.	9.00	
				RAZEM	9.00
31	KNR-W 4-02 d.1. 0224-04 2	Wymiana ustępu z miską porcelanową z automatem splukującym czasowy-AU-TOMAT SPŁUKUJĄCY DOSTAWA INWESTORA	kpl.		
		9	kpl.	9.00	
				RAZEM	9.00
32	KNR 7-28 d.1. 0209-01 2	Wykucie i zamurowanie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych	m		
		9*3	m	27.00	
				RAZEM	27.00
33	kalk. własna d.1. 2	Wyniesienie wywóz i utylizacja gruzu i armatury zdemontowanej san.kan	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3	45330000-9	BRANŻA SANITARNA-INSTALACJA WODOCIĄGOWA			
34	KNR-W 4-02 d.1. 0121-03 3	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
		9*2	m	18.00	
				RAZEM	18.00
35	KNR-W 4-02 d.1. 0141-01 3 analogia	Demontaż zaworów ściennych PRESTO z osłoną	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
36	KNR-W 2-15 d.1. 0111-03 3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		9*2	m	18.00	
				RAZEM	18.00
37	KNR-W 2-15 d.1. 0111-01 3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3*2*9	m	54.00	
				RAZEM	54.00
38	KNR-W 2-15 d.1. 0116-03 3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm-DO AUTOMATÓW SPŁUKUJĄCYH	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
39	KNR-W 2-15 d.1. 0116-01 3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm-DO ZAWORÓW PRESTO	szt.		
		9*2	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
40	KNR-W 2-15 d.1. 0137-01 3 analogia	Zawory wypływowe PRESTO z osłoną-DOSTAWA ZAWORÓW PO STRONIE INWESTORA	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
41	KNR 7-28 d.1. 0209-01 3	Wykucie i zamurowanie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych	m		
		18+54	m	72.00	
				RAZEM	72.00
42	kalk. własna d.1. 3	Wyniesienie wywóz i utylizacja gruzu i armatury zdemontowanej san.wod	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.4	45310000-3	BRANŻA ELEKTRYCZNA			
43	KNR-W 4-03 d.1. 1124-01 4	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
44	KNR-W 4-03 d.1. 1120-01 4	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR-W 4-03 d.1. 1134-01 4	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		9	kpl.	9.00	
				RAZEM	9.00
46	KNR-W 4-03 d.1. 1001-01 4	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		6*9	m	54.00	
				RAZEM	54.00
47	KNR-W 4-03 d.1. 1002-02 4	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr.rury do 40 mm	otw.		
		9	otw.	9.00	
				RAZEM	9.00
48	KNR-W 4-03 d.1. 0203-02 4	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe 3 X 1,5 mm ²	m		
		6*9	m	54.00	
				RAZEM	54.00
49	KNR 5-08 d.1. 0301-02 4	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
50	KNR-W 5-08 d.1. 0501-04 4	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.		
		9	kpl.	9.00	
				RAZEM	9.00
51	KNR-W 5-08 d.1. 0504-01 4	Montaż na gotowym podłożu plafonów LED z czujnikiem ruchu (pom. WC)	kpl.		
		9	kpl.	9.00	
				RAZEM	9.00
52	KNR-W 4-03 d.1. 1014-01 4	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne	m ³		
		0.3	m ³	0.30	
				RAZEM	0.30
53	KNR-W 4-03 d.1. 1012-01 4	Zaprawianie bruzd	m		
		54	m	54.00	
				RAZEM	54.00
54	d.1. kalk. własna 4	Wyniesienie wywóz i utylizacja gruzu ele	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	45400000-1	CELE MIESZKALNE			
2.1	45400000-1	BRANŻA BUDOWLANA			
55	KNR-W 4-01 d.2. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		14.41<CELA NR 133>	m ²	14.41	
				RAZEM	14.41
56	KNR-W 4-01 d.2. 0821-08 1	Rozebranie okładziny ściennej-ISTNIEJĄCE FARTUCHY PRZY UMYWAL-KACH	m ²		
		0.8*1.4*9	m ²	10.08	
				RAZEM	10.08
57	KNR-W 4-01 d.2. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		14.45+13.78+13.34+14.83+14.37+14.41+14.36+14.12+14.52-(0.65*9)<SUFITY W 9 CELACH > (5.55+5.55+2.87+2.87)*3.39<ŚCIANY CELI NR 109> (5.55+5.55+2.76+2.76)*3.44<ŚCIANY CELI NR 111> (5.52+5.52+2.65+2.65)*3.43<ŚCIANY CELI NR 113> (5.72+5.72+2.78+2.78)*3.74<ŚCIANY CELI NR 120> (5.68+5.69+2.71+2.71)*3.71<ŚCIANY CELI NR 123> (5.68+5.68+2.73+2.73)*3.73<ŚCIANY CELI NR 133> (5.66+5.66+2.73+2.73)*3.71<ŚCIANY CELINR 134> (5.66+5.66+2.68+2.68)*3.74<ŚCIANY CELI NR 135> (5.71+5.71+2.72+2.72)*3.75<ŚCIANY CELI NR 137> -1.4*9<DRZWI WEJŚCIOWE> -1.8*9<DRZWI DO KĄCIKA>		122.33	
				57.09	
				57.17	
				56.05	
				63.58	
				62.29	
				62.74	
				62.25	
				62.38	
				63.22	
				-12.60	
				-16.20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		640.30*0.3	m ²	640.30	
				192.09	
				RAZEM	192.09
58 d.2. 1	KNR-W 4-01 0714-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		10.08	m ²	10.08	
				RAZEM	10.08
59 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		122.33< SUFITY W CELACH>		122.33	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		122.33*0.3	m ²	122.33	
				36.70	
				RAZEM	36.70
60 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		640.30-122.33		517.97	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		517.97*0.3	m ²	517.97	
				155.39	
				RAZEM	155.39
61 d.2. 1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		10.08<BYŁY FARTUCH>	m ²	10.08	
				RAZEM	10.08
62 d.2. 1	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju-10 % POW. CEL	m ²		
		122.33*0.1	m ²	12.23	
				RAZEM	12.23
63 d.2. 1	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną-gres techniczny odcień szary	m ²		
		14.41-0.65<POSADZKA W CELI 133>	m ²	13.76	
				RAZEM	13.76
64 d.2. 1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		5.68+5.68+2.73+2.73-0.8-0.7<CELA 133>	m	15.32	
				RAZEM	15.32
65 d.2. 1	KNR-W 4-01 0813-05	Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek klinkierowych 25x12 cm na zaprawie cementowej-10% DŁ. ISTNIEJACYCH COKOŁÓW	m		
		(5.55+5.55+2.87+2.87-1.5)*0.1<ŚCIANY CELI NR 109>	m	1.53	
		(5.55+5.55+2.76+2.76-1.5)*0.1<ŚCIANY CELI NR 111>	m	1.51	
		(5.52+5.52+2.65+2.65-1.5)*0.1<ŚCIANY CELI NR 113>	m	1.48	
		(5.72+5.72+2.78+2.78-1.5)*0.1<ŚCIANY CELI NR 120>	m	1.55	
		(5.68+5.69+2.71+2.71-1.5)*0.1<ŚCIANY CELI NR 123>	m	1.53	
		(5.68+5.68+2.73+2.73-1.5)*0.1<ŚCIANY CELI NR 133>	m	1.53	
		(5.66+5.66+2.73+2.73-1.5)*0.1<ŚCIANY CELINR 134>	m	1.53	
		(5.66+5.66+2.68+2.68-1.5)*0.1<ŚCIANY CELI NR 135>	m	1.52	
		(5.71+5.71+2.72+2.72-1.5)*0.1<ŚCIANY CELI NR 137>	m	1.54	
				RAZEM	13.72
66 d.2. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-SUFITY	m ²		
		122.33	m ²	122.33	
				RAZEM	122.33
67 d.2. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-ŚCIANY POWYŻEJ 2,1 m	m ²		
		(5.55+5.55+2.87+2.87)*(3.39-2.1)<ŚCIANY CELI NR 109>	m ²	21.72	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(5.55+5.55+2.76+2.76)*(3.44-2.1)<ŚCIANY CELI NR 111> (5.52+5.52+2.65+2.65)*(3.43-2.1)<ŚCIANY CELI NR 113> (5.72+5.72+2.78+2.78)*(3.74-2.1)<ŚCIANY CELI NR 120> (5.68+5.69+2.71+2.71)*(3.71-2.1)<ŚCIANY CELI NR 123> (5.68+5.68+2.73+2.73)*(3.73-2.1)<ŚCIANY CELI NR 133> (5.66+5.66+2.73+2.73)*(3.71-2.1)<ŚCIANY CELINR 134> (5.66+5.66+2.68+2.68)*(3.74-2.1)<ŚCIANY CELI NR 135> (5.71+5.71+2.72+2.72)*(3.75-2.1)<ŚCIANY CELI NR 137>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	22.27 21.73 27.88 27.03 27.42 27.02 27.36 27.82	
				RAZEM	230.25
68 d.2. 1508-02 1	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania z gruntowaniem-ODCIEN SZAROŚCI WYS. 2,1 m (5.55+5.55+2.87+2.87)*2.1<ŚCIANY CELI NR 109> (5.55+5.55+2.76+2.76)*2.1<ŚCIANY CELI NR 111> (5.52+5.52+2.65+2.65)*2.1<ŚCIANY CELI NR 113> (5.72+5.72+2.78+2.78)*2.1<ŚCIANY CELI NR 120> (5.68+5.69+2.71+2.71)*2.1<ŚCIANY CELI NR 123> (5.68+5.68+2.73+2.73)*2.1<ŚCIANY CELI NR 133> (5.66+5.66+2.73+2.73)*2.1<ŚCIANY CELINR 134> (5.66+5.66+2.68+2.68)*2.1<ŚCIANY CELI NR 135> (5.71+5.71+2.72+2.72)*2.1<ŚCIANY CELI NR 137> -1.4*9<DRZWI WEJŚCIOWE> -1.8*9<DRZWI DO KĄCIKA>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 35.36 34.90 34.31 35.70 35.26 35.32 35.24 35.03 35.41 -12.60 -16.20	
				RAZEM	287.73
69 d.2. kalk. własna 1		Wyniesienie wywóz i utylizacja gruzu bud. 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
2.2	45310000-3	BRANŻA ELEKTRYCZNA			
70 d.2. 1122-01 2	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
71 d.2. 1124-01 2	KNR-W 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
72 d.2. 1134-01 2	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłokowych z kloszem 9	kpl. kpl.	 9.00	
				RAZEM	9.00
73 d.2. 1133-07 2	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 9+9	kpl. kpl.	 18.00	
				RAZEM	18.00
74 d.2. 0301-07 2	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu gazobetonowym - wykonanie ślepych otworów mechanicznie 27	szt. szt.	 27.00	
				RAZEM	27.00
75 d.2. 0501-04 2	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) 27	kpl. kpl.	 27.00	
				RAZEM	27.00
76 d.2. 0511-03 2	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłokowych LED 9*2	kpl. kpl.	 18.00	
				RAZEM	18.00
77 d.2. 0504-01 2	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu plafonów LED-prześwietlanie 9	kpl. kpl.	 9.00	
				RAZEM	9.00
78 d.2. 0309-03 2	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
79 d.2. kalk. własna 2		Wyniesienie wywóz i utylizacja gruzu ele 1	kpl kpl	 1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00

AŚ SZCZECIN A1 REMONT CEL_9 kpl_08.2024_PR ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe	r-g	1105.84	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

AŚ SZCZECIN A1 REMONT CEL_9 kpl_08.2024_PRZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bloczki z betonu komórkowego o wym.59x24x12 cm	szt.	344.66		344.66	0.00	0.00	
2.	Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm	szt.	396.00		396.00	0.00	0.00	
3.	Cement portlandzki	t	0.55		0.55	0.00	0.00	
4.	Ciasto wapienne - wapno gaszone	m ³	1.03		1.03	0.00	0.00	
5.	Drzwi drewniane dwuskrzydłowe przesuwane-kompletne	m ²	17.01		17.01	0.00	0.00	
6.	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm ³	121.07		121.07	0.00	0.00	
7.	Farba ftalowo-olejna do grunt.ogólnego stosowania	dm ³	55.57		55.57	0.00	0.00	
8.	Farba ftalowo-olejna nawierzchniowa	dm ³	41.40		41.40	0.00	0.00	
9.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0.80		0.80	0.00	0.00	
10.	Gniazda podtynkowe	szt.	9.18		9.18	0.00	0.00	
11.	Gres techniczny 30x30 odcień szary	m ²	42.06		42.06	0.00	0.00	
12.	Kołki rozporowe plastikowe z wkretami	szt.	162.00		162.00	0.00	0.00	
13.	Kratki wentylacyjne stalowe	szt.	9.00		9.00	0.00	0.00	
14.	Kształtki cokołowe podłogowe-cokoły	m	55.40		55.40	0.00	0.00	
15.	Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt.	34.14		34.14	0.00	0.00	
16.	Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	59.22		59.22	0.00	0.00	
17.	Kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	18.00		18.00	0.00	0.00	
18.	Kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	9.00		9.00	0.00	0.00	
19.	Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	114.48		114.48	0.00	0.00	
20.	Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	41.94		41.94	0.00	0.00	
21.	Miska ustępowa	szt.	9.00		9.00	0.00	0.00	
22.	Nadproża prefabrykowane "YTONG"	m	9.00		9.00	0.00	0.00	
23.	Oprawy świetlówkowe LED	szt.	18.00		18.00	0.00	0.00	
24.	Piasek uszlachetniony	m ³	4.28		4.28	0.00	0.00	
25.	Plafony prześwietlanie	szt.	9.00		9.00	0.00	0.00	
26.	Plafony z czujnikiem ruchu do WC	szt.	9.00		9.00	0.00	0.00	
27.	Płytki ścienne-białe	m ²	10.58		10.58	0.00	0.00	
28.	Preparat gruntujący	dm ³	237.97		237.97	0.00	0.00	
29.	Prowadnice dolne	kpl.	9.00		9.00	0.00	0.00	
30.	Prowadnice górne	kpl.	9.00		9.00	0.00	0.00	
31.	Przewody wtykowe typ YDYp 3X1,5 m2	m	56.16		56.16	0.00	0.00	
32.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny	dm ³	22.34		22.34	0.00	0.00	
33.	Rura spleczna PCV z kolanem	szt.	9.00		9.00	0.00	0.00	
34.	Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	m	5.42		5.42	0.00	0.00	
35.	Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	25.92		25.92	0.00	0.00	
36.	Rury PCV przepustowe o śr. 110 mm	m	0.94		0.94	0.00	0.00	
37.	Rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	m	4.32		4.32	0.00	0.00	
38.	Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	m	59.40		59.40	0.00	0.00	
39.	Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	m	19.44		19.44	0.00	0.00	
40.	Sedes (deska sedesowa) miękka z tworzywa sztucznego polipropylen do misek ustępowych	szt.	9.00		9.00	0.00	0.00	
41.	Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka grubość od 4 do 16 mm, kolor	kg	17.21		17.21	0.00	0.00	
42.	Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego	szt.	9.00		9.00	0.00	0.00	
43.	Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 20 - 25mm	szt.	95.22		95.22	0.00	0.00	
44.	Uchwyt do rurociągów pionowych i poziomych fi 32 - 40mm	szt.	28.98		28.98	0.00	0.00	
45.	Uchwyt do rurociągów pionowych, ze stali kształtowej fi 50 - 65mm	szt.	36.00		36.00	0.00	0.00	
46.	Uchwyt do rurociągów pionowych, ze stali kształtowej fi 90 - 100mm	szt.	14.04		14.04	0.00	0.00	
47.	Umywalka prostokątna lub trapezowa, porcelanowa	szt.	9.00		9.00	0.00	0.00	
48.	Wapno hydratyzowane (suchogazzone) workowane	t	0.06		0.06	0.00	0.00	

AŚ SZCZECIN A1 REMONT CEL_9 kpl_08.2024_PRZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
49.	Woda z rurociągów	m ³	0.24		0.24	0.00	0.00	
50.	Wyniesienie wywóz i utylizacja gruzu bud.c	kpl.	1.00		1.00	0.00	0.00	
51.	Wyniesienie wywóz i utylizacja gruzu bud.k	kpl.	1.00		1.00	0.00	0.00	
52.	Wyniesienie wywóz i utylizacja gruzu ele c	kpl.	1.00		1.00	0.00	0.00	
53.	Wyniesienie wywóz i utylizacja gruzu ele k	kpl.	1.00		1.00	0.00	0.00	
54.	Wyniesienie wywóz i utylizacja gruzu i armatury zdemontowanej san.kan	kpl.	1.00		1.00	0.00	0.00	
55.	Wyniesienie wywóz i utylizacja gruzu i armatury zdemontowanej san.wod	kpl.	1.00		1.00	0.00	0.00	
56.	Zaprawa	m ³	0.69		0.69	0.00	0.00	
57.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych	kg	180.30		180.30	0.00	0.00	
58.	Zawory PRESTO	szt.	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
59.	Zawór spłukujący do WC, natynkowy. Rurą odpływowa: chromowana O 30 mm., regulowana długość od 70 do 89 cm.	szt.	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
60.	Materiały pomocnicze (od M)	zł					0.00	
61.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

AŚ SZCZECIN A1 REMONT CEL_9 kpl_08.2024_PR ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm ³	m-g	4.47	0.00	0.00
2.	Mieszarka do zapraw 3 m ³ /h	m-g	0.46	0.00	0.00
3.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	5.23	0.00	0.00
4.	Wyciąg towarowo-osobowy 1 t	m-g	17.85	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł