
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KMP Radom - -remont nawierzchni kojców dla psów służbowych
ADRES INWESTYCJI : Radom. ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gut Leszek (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 14.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 1 cm na lub podłogach analogia skucie luźnych warstw szlichty cementowej) 135	m ² m ²	135,000	
				RAZEM	135,000
2	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm rozebranie istniejących cieków wodnych 54*0,4*0,3*0,7	m ³ m ³	4,536	
				RAZEM	4,536
3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 5,886	m ³ m ³	5,886	
				RAZEM	5,886
4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin cementem -w wykonanie ścianek cieków wodnych 108	m m	108,000	
				RAZEM	108,000
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obżeża betonowa zwykła 108*0,2*0,2	m ³ m ³	4,320	
				RAZEM	4,320
6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wykonanie dna koryta cieku wodnego szerokości 20cm 54*0,2	m ² m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
7	KNR 2-31 0502-02 analogia	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w kojcach dla psów. 135	m ² m ²	135,000	
				RAZEM	135,000
8	KNR 2-31 1103-02	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 24	m ² m ²	24,000	
				RAZEM	24,000